

СОГЛАСОВАНО:

2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

2023 года

Наименование программного продукта
 Наименование редакции сметных нормативов
 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Капитальный ремонт памятника Неизвестному солдату с Бикеево (по программе ППМИ)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)

Сметная стоимость	1 772,99	(163,51) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1 592,55	(146,87) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	294,58	(12,99) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 041,34	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	15,18	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Памятник участникам ВОВ											
Земляные работы											
1	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 Объем=260, 24 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2 спланированной площади	0,26024	1	0,26024					
		1 ОТ					1 078,00	1,15	322,62	22,68	7 317,02
		ЗТ	чел.-ч	100	1,15	29,9276					
		Итого по расценке					1 078,00		322,62		7 317,02
		ФОТ							322,62		7 317,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1			258,42		5 860,93
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			112,43		2 549,98
		Всего по позиции							693,47		15 727,93
Демонтажные работы											
2	ТЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования Объем=25,05/1000 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т конструкций	0,02505	1	0,02505					
		1 ОТ					1 056,05	0,805	21,30	22,68	483,08
		2 ЭМ					66,27	0,875	1,45	9,91	14,37
		3 в т.ч. ОТм					1,96	0,875	0,04	22,68	0,91
		4 М					281,20	0	0,00	7,58	
		ЗТ	чел.-ч	94,29	0,805	1,9013814					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	0,875	0,0026303					
		Итого по расценке					1 403,52		22,75		497,45
		ФОТ							21,34		483,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			17,86		405,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			11,25		255,06
	Всего по позиции								51,86		1 157,61
Ремонт памятника и постаментов с бойцами											
3	ТЕРр61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,685	1	0,685					
		Объем=(12+48+8,5) / 100									
		1 ОТ					6 593,88		4 516,81	22,68	102 441,25
		2 ЭМ					2,41		1,65	9,91	16,35
		4 М					2 062,43		1 412,76	7,58	10 708,72
		ЗТ	чел.-ч	548,12		375,4622					
		Итого по расценке					8 658,72		5 931,22		113 166,32
		ФОТ							4 516,81		102 441,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			4 019,96		91 172,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 987,40		45 074,15
	Всего по позиции								11 938,58		249 413,18
4	ТЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	100 м2 расчищен ной поверхнос ти	0,68	1	0,68					
		Объем=68 / 100									
		1 ОТ					606,85		412,66	22,68	9 359,13
		2 ЭМ					146,99		99,95	9,91	990,50
		4 М					619,41		421,20	7,58	3 192,70
		ЗТ	чел.-ч	57,25		38,93					
		Итого по расценке					1 373,25		933,81		13 542,33
		ФОТ							412,66		9 359,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			367,27		8 329,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			181,57		4 118,02
	Всего по позиции								1 482,65		25 989,98
5	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен ной поверхнос ти	0,68	1	0,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=68 / 100									
		1 ОТ					205,09		139,46	22,68	3 162,95
		ЗТ	чел.-ч	20,8		14,144					
		Итого по расценке					205,09		139,46		3 162,95
		ФОТ							139,46		3 162,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			125,51		2 846,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			64,15		1 454,96
		Всего по позиции							329,12		7 464,57
6	ТЕРр62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрaшиваемой поверхности	0,68		1	0,68				
		Объем=68 / 100									
		1 ОТ					184,22		125,27	22,68	2 841,12
		2 ЭМ					116,60		79,29	9,91	785,76
		4 М					955,87		649,99	7,58	4 926,92
		ЗТ	чел.-ч	16,87		11,4716					
		Итого по расценке					1 256,69		854,55		8 553,80
		ФОТ							125,27		2 841,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			112,74		2 557,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			57,62		1 306,92
		Всего по позиции							1 024,91		12 417,73
Облицовка нижней части подиума гранит.плиткой											
7	ТЕР15-01-001-01	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 30 мм при числе плит в 1 м2: до 2	100 м2 поверхности облицовки	0,3268		1	0,3268				
		Объем=(26,5+6,18) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					16 029,73	1,15	6 024,29	22,68	136 630,90
		2 ЭМ					231,34	1,25	94,50	9,91	936,50
		3 в т.ч. ОТм					67,04	1,25	27,39	22,68	621,21
		4 М					191 138,13		62 463,94	7,58	473 476,67
		ЗТ	чел.-ч	1175,2		1,15	441,663664				
		ЗТм	чел.-ч	4,27		1,25	1,744295				
		Итого по расценке					207 399,20		68 582,73		611 044,07
		ФОТ							6 051,68		137 252,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5 446,51		123 526,90
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 520,52		57 165,50
		Всего по позиции							76 549,76		791 736,47
8	ТССЦ-412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м2	-25,6	1	-25,6	1 883,70		-48 222,72	7,58	-365 528,22
		Всего по позиции							-48 222,72		-365 528,22
9	ТЦ_102_23_0237301001_03.0 2.2023_02	Плитка гранитная т 20 мм	м2	26,5	1	26,5	7 500,00		26 220,32	7,58	198 750,00
		Цена=9000/1,2									
		Всего по позиции							26 220,32		198 750,00
10	ТЦ_102_23_0237301001_03.0 2.2023_02	Плитка гранитная т 30 мм	м2	6,18	1	6,18	25 000,00		20 382,59	7,58	154 500,00
		Объем=1,03*0,5*12									
		Цена=30000/1,2									
		Всего по позиции							20 382,59		154 500,00
11	ТЦ_102_2_025004996240_03. 02.2023_02	буквы	шт	3300	1	3300	20,83		9 068,47	7,58	68 739,00
		Объем=300*11									
		Цена=25/1,2									
		Всего по позиции							9 068,47		68 739,00
12	ТЦ_102_2_025004996240_03. 02.2023_02	звезда	шт	1	1	1	33 333,33		4 397,54	7,58	33 333,33
		Цена=40000/1,2									
		Всего по позиции							4 397,54		33 333,33
Установка мемориальных плит											

Итого по разделу 1 Памятник участникам ВОВ :

Итого прямые затраты (справочно)	88 633,34
в том числе:	
Оплата труда рабочих	11 562,41
Эксплуатация машин	276,84
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	27,43
Материалы	76 794,09
Строительные работы	103 916,55
в том числе:	
оплата труда	11 562,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							276,84		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,43		
		материалы							76 794,09		
		накладные расходы							10 348,27		
		сметная прибыль							4 934,94		
		Итого ФОТ (справочно)							11 589,84		
		Итого накладные расходы (справочно)							10 348,27		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 934,94		
		Итого по разделу 1 Памятник участникам ВОВ							103 916,55		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							60 068,92		
Раздел 2. Благоустройство											
Брусчатка											
площадка											
13	ТЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (срезка) Объем=(50*0,4) / 1000	1000 м3 грунта	0,02	1	0,02					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					1 039,37	1,25	25,98	9,91	257,46
		3 в т.ч. ОТм					151,70	1,25	3,79	22,68	85,96
		ЗТм	чел.-ч	10,82	1,25	0,2705					
		Итого по расценке					1 039,37		25,98		257,46
		ФОТ							3,79		85,96
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	92	0,9	82,8			3,14		71,17
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	46	0,85	39,1			1,48		33,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							30,60		362,24
14	ТЕР01-02-027-01	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 Объем=50 / 1000	1000 м2 спланированной площади	0,05	1	0,05					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					130,65	1,25	8,17	9,91	80,96
		3 в т.ч. ОТм					15,35	1,25	0,96	22,68	21,77
		ЗТм	чел.-ч	0,94	1,25	0,05875					
		Итого по расценке					130,65		8,17		80,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							0,96		21,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1			0,77		17,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			0,33		7,59
		Всего по позиции							9,27		105,99
15	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075	1	0,075					
		Объем=(50*0,15) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						159,40	1,15	13,75	22,68	311,85
	2 ЭМ						2 511,60	1,25	235,46	9,91	2 333,41
	3 в т.ч. ОТм						227,48	1,25	21,33	22,68	483,76
	4 М						29,40		2,21	7,58	16,75
	ЗТ		чел.-ч	15,72	1,15	1,35585					
	ЗТм		чел.-ч	14,81	1,25	1,3884375					
		Итого по расценке					2 700,40		251,42		2 662,01
		ФОТ							35,08		795,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			46,41		1 052,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			39,96		906,20
		Всего по позиции							337,79		4 620,80
16	ТССЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	23	1	23	100,45		2 310,35	7,58	17 512,45
		Объем=50*0,15+310*0,05									
		Всего по позиции							2 310,35		17 512,45
17	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,31	1	0,31					
		Объем=310 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					465,73	1,15	166,03	22,68	3 765,56
		2 ЭМ					2 426,13	1,25	940,13	9,91	9 316,69
		3 в т.ч. ОТм					318,06	1,25	123,25	22,68	2 795,31
		4 М					63 506,18		19 686,92	7,58	149 226,85
		3Т	чел.-ч	38,3	1,15	13,65395					
		3Тм	чел.-ч	19,08	1,25	7,3935					
		Итого по расценке					66 398,04		20 793,08		162 309,10
		ФОТ							289,28		6 560,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			382,72		8 680,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			329,49		7 472,83
		Всего по позиции							21 505,29		178 461,96
18	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,31	1	0,31					
		Объем=310 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1,09	2,3	0,78	22,68	17,69
		2 ЭМ					3,35	2,5	2,60	9,91	25,77
		4 М					7 908,95	2	4 903,55	7,58	37 168,91
		3Т	чел.-ч	0,09	2,3	0,06417					
		Итого по расценке					7 913,39		4 906,93		37 212,37
		ФОТ							0,78		17,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			1,03		23,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			0,89		20,15
		Всего по позиции							4 908,85		37 255,92
Заголовок											
19	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,51	1	0,51					
		Объем=51 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					813,30	1,15	477,00	22,68	10 818,36
	2	ЭМ					81,70	1,25	52,08	9,91	516,11
	3	в т.ч. ОТм					11,10	1,25	7,08	22,68	160,57
	4	М					2 727,27		1 206,52	7,58	9 145,42
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	44,62092					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	0,4335					
		Итого по расценке					3 260,73		1 735,60		20 479,89
		ФОТ							484,08		10 978,93
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			640,44		14 525,12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			551,37		12 505,00
	Всего по позиции								2 927,41		47 510,01
20	ТЦ_102_2_7743253340_15.05.2022_02	Бордюрный камень бетонный БР бордюрный	шт.	51	1	51	166,67		1 121,39	7,58	8 500,17
		Цена=200/1,2									
	Всего по позиции								1 121,39		8 500,17

Итого по разделу 2 Благоустройство :											
	Итого прямые затраты (справочно)									31 152,92	
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих									657,56	
	Эксплуатация машин									1 264,42	
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)									156,41	
	Материалы									29 230,94	
	Строительные работы									33 150,95	
	в том числе:										
	оплата труда									657,56	
	эксплуатация машин и механизмов									1 264,42	
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)									156,41	
	материалы									29 230,94	
	накладные расходы									1 074,51	
	сметная прибыль									923,52	
	Итого ФОТ (справочно)									813,97	
	Итого накладные расходы (справочно)									1 074,51	
	Итого сметная прибыль (справочно)									923,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Благоустройство										33 150,95	
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										1 121,39	
Раздел 3. Забор											
22	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=14 / 100	100 столбов	0,14	1	0,14					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					384,20	1,15	61,86	22,68	1 402,98
		2 ЭМ					3 702,38	1,25	647,92	9,91	6 420,89
		3 в т.ч. ОТм					328,52	1,25	57,49	22,68	1 303,87
		4 М					252,67		35,37	7,58	268,10
		ЗТ	чел.-ч	35,64	1,15	5,73804					
		ЗТм	чел.-ч	21,67	1,25	3,79225					
		Итого по расценке					4 339,25		745,15		8 091,97
		ФОТ							119,35		2 706,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			99,90		2 265,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			62,90		1 426,51
Всего по позиции									907,95		11 784,11
24	ТССЦ-103-1571	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 3 мм - 7,132 кг Объем=2,5*2*7,132/1000	т	0,03566	1	0,03566	8 621,70		307,45	7,58	2 330,47
Всего по позиции									307,45		2 330,47
25	ТССЦ-103-1569	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм- 5,35гн Объем=2,5*12*5,35/1000	т	0,1605	1	0,1605	8 621,70		1 383,78	7,58	10 489,05
Всего по позиции									1 383,78		10 489,05
26	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,8876	1	0,8876	416,33		369,53	7,58	2 801,04
Всего по позиции									369,53		2 801,04
Спецификация забора С1											
27	ТЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования Объем=(96*2,074+288*1,076)/1000	1 т конструкц ий	0,508992	1	0,508992					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1 056,05	1,15	618,15	22,68	14 019,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					66,27	1,25	42,16	9,91	417,81
		3 в т.ч. ОТм					1,96	1,25	1,25	22,68	28,35
		4 М					281,20		143,13	7,58	1 084,93
		ЗТ	чел.-ч	94,29	1,15	55,191784					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,0763488					
		Итого по расценке					1 403,52		803,44		15 522,38
		ФОТ							619,40		14 047,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			518,44		11 758,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			326,42		7 403,29
		Всего по позиции							1 648,30		34 683,84
28	ТССЦ-103-1755	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм - 2,074 кг	м	96	1	96	17,10		1 641,60	7,58	12 443,33
		Объем=32*3									
		Всего по позиции							1 641,60		12 443,33
29	ТССЦ-103-1466	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20x20 мм, толщина стенки 2 мм - 1,076 кг	м	288	1	288	9,57		2 756,16	7,58	20 891,69
		Объем=1,8*5*32									
		Всего по позиции							2 756,16		20 891,69
Спецификация забора С2											
Спецификация забора С3											
ворота											
31	ТЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования	1 т	0,014933	1	0,014933					
		Объем=7,2*2,074/1000	конструкц ий								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 056,05	1,15	18,14	22,68	411,42
		2 ЭМ					66,27	1,25	1,24	9,91	12,29
		3 в т.ч. ОТм					1,96	1,25	0,04	22,68	0,91
		4 М					281,20		4,20	7,58	31,84
		ЗТ	чел.-ч	94,29	1,15	1,6192375					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,00224					
		Итого по расценке					1 403,52		23,58		455,55
		ФОТ							18,18		412,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			15,22		345,12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			9,58		217,30
		Всего по позиции							48,38		1 017,97
32	ТССЦ-103-1755	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм - 2,074 кг	м	7,2	1	7,2	17,10		123,12	7,58	933,25
		Объем=1,8*4									
		Всего по позиции							123,12		933,25
33	ТССЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	1	1	1	80,61		80,61	7,58	611,02
		Всего по позиции							80,61		611,02
34	ТССЦ-101-1671	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг -	кг	1,0017	1	1,0017	13,97		13,99	7,58	106,04
		Всего по позиции							13,99		106,04
35	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,532	1	0,532					
		Объем=53,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					71,47	1,15	43,73	22,68	991,80
		2 ЭМ					8,77	1,25	5,83	9,91	57,78
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,08	22,68	1,81
		4 М					244,27		129,95	7,58	985,02
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	3,248658					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,00665					
		Итого по расценке					324,51		179,51		2 034,60
		ФОТ							43,81		993,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			37,06		840,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			18,99		430,73
		Всего по позиции							235,56		3 305,92
36	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,532	1	0,532					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=53,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					43,93	1,15	26,88	22,68	609,64
	2	ЭМ					5,87	1,25	3,90	9,91	38,65
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,08	22,68	1,81
	4	М					420,31		223,60	7,58	1 694,89
		ЗТ	чел.-ч	3,83	1,15	2,343194					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,00665					
		Итого по расценке					470,11		254,38		2 343,18
		ФОТ							26,96		611,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			22,81		517,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			11,69		265,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							288,88		3 125,53

Итого по разделу 3 Забор :		
Итого прямые затраты (справочно)		8 682,30
в том числе:		
Оплата труда рабочих		768,76
Эксплуатация машин		701,05
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		58,94
Материалы		7 212,49
Строительные работы		9 805,31
Строительные работы		9 791,32
в том числе:		
оплата труда		768,76
эксплуатация машин и механизмов		701,05
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		58,94
материалы		7 198,50
накладные расходы		693,43
сметная прибыль		429,58
Ремонтно-реставрационные работы		13,99
в том числе:		
материалы		13,99
Итого ФОТ (справочно)		827,70
Итого накладные расходы (справочно)		693,43
Итого сметная прибыль (справочно)		429,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 3 Забор							9 805,31		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							128 468,56		1 175 146,03
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							12 988,73		294 584,39
		Эксплуатация машин							2 242,31		22 221,30
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							242,78		5 506,24
		Материалы							113 237,52		858 340,34
		Строительные работы							146 872,81		1 592 554,38
		Строительные работы							146 858,82		1 592 448,34
		в том числе:									
		оплата труда							12 988,73		294 584,39
		эксплуатация машин и механизмов							2 242,31		22 221,30
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							242,78		5 506,24
		материалы							113 223,53		858 234,30
		накладные расходы							12 116,21		274 795,49
		сметная прибыль							6 288,04		142 612,86
		Ремонтно-реставрационные работы							13,99		106,04
		в том числе:									
		материалы							13,99		106,04
		Итого ФОТ (справочно)							13 231,51		300 090,63
		Итого накладные расходы (справочно)							12 116,21		274 795,49
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 288,04		142 612,86
		коэффициент договорной цены 11,33%							16 640,69		180 436,36
		ВСЕГО по смете							163 513,50		1 772 990,74
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							61 190,31		463 822,50

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.